Kiwera AG
Kaminbau und Kaminsanierung
Olsbergerstrasse 2 / CH – 4310 Rheinfelden (AG)
Tel. +41 (0) 61 836 99 77
www.kiwera.ch / info@kiwera.ch

Gersbach AG
Sanitär Heizung
Gerstenweg 1
4310 Rheinfelden

Rheinfelden, 10. April 2025/ gf

OFFERTE Nr. S25 / 2216372 / Sch

Geschäftsliegenschaft Guggeregge 16, 4303 Kaiseraugst

Sehr geehrter Herr Lara

Wir danken Ihnen für die Offertanfrage und stellen Ihnen gerne unser Angebot gemäss E-Mail vom 07.03.2025 wie folgt zu:

Abgasanlage, Pellets
T400; N1; W; ½; G-200; R00; EI 00 (nbb) VKF-Nr. Z 14623

Einbauen eines korrosionsbeständigen **starren** Chr.Ni.Mo.Stahlrohres
Ø 150 mm in den bestehenden Kaminzug.

Angeschlossen	Windhager BWE 332 T
Feuerungsart	Pellets
Leistung	32 KW
Best. Kaminzug	gerade
Querschnitt	25/25 cm
Bauart	gemauert
Kaminhöhe	10.00 m
Dachform	Schrägdach

Ausführung bestehend aus :

1. Erstellen und montieren der Arbeitsvorrichtung über Dach soweit notwendig
2. Abdecken der Böden mit Plastik an den Arbeitsstellen soweit notwendig
3. Erstellen einer Arbeitsöffnung im Heizraum
4. Einbauen eines Kaminfusses aus Chr.Ni.Mo.Stahl
   Werkstoff V4A Nr. 4404 / 4436
   Durchmesser 150 mm
5. Mit einem eingeschweissten Boden aus Chr.Ni.Mo.Stahl mit Entwässerungsrohr
6. Mit einer Russtüre auf einer Zarge im Kaminfuss eingeschweisst, bis ausserhalb der Kaminwandung geführt

7. Mit einem Rauchrohranschluss-Stutzen aus Chr.Ni.Mo.Stahl unter 45°, Ø 150 mm in den senkrechten Kaminfuss eingeschweisst, bis ausserhalb der Kaminwandung geführt

8. Einbauen eines **starren** korrosionsbeständigen Chr.Ni.Mo.Stahlrohres auf den Kaminfuss gasdicht aufgebaut
   Durchmesser 150 mm
   Länge 10.00 m

9. Zumauern der zur Montage geöffneten Schlitze und verputzen mit Marmoran

10. Isolieren des Kaminzuges durch Auffüllen des Hohlraumes zwischen dem Kernrohr und der bestehenden Kaminwandung mit Vermiculite

11. Liefern und versetzen einer Chr.Ni.Stahl Abdeckung
    Grösse 600 x 600 x 1.0 mm

12. Liefern und montieren eines Wasserbehälters zum Auffangen des Kondenswassers am Entwässerungsstutzen

13. Kondensatleitung ab Kaminfuss bis Wasserbehälter geführt

14. Liefern und montieren der Verbindungsleitung ab Kamin bis Kesselstutzen aus Chr.Stahl V4A, Ø 150 mm, bestehend aus:

    - 1.50 m Rohr
    - 2 Bögen mit Putzdeckeln
    - 1 Kesselbride mit Isoglas
    - 8 Muffenbriden mit Dichtung
    - 1 T-Stück mit Zugregler
    - 1 Halterung

15. Abführen des anfallenden Bauschuttes

16. Transport sämtlicher Materialien und Werkzeuge franko Baustelle

17. Schriftliche Meldung der Kaminsanierung an den örtlich zuständigen Kaminfegermeister

Preis		CHF	5‘450.00
Mehrwertsteuer	+ 8.1%	CHF	441.45
Pauschalbetrag	**inkl. Montage und MWST**	**CHF**	**5‘891.45**

Zahlung	**rein netto innert 30 Tagen**
Zulassung	Unsere Kamine sind VKF-zugelassen
Garantie	nach SIA-Normen
Bauseits	Wasser und Strom

Wir hoffen, Ihnen die gewünschten Angaben aufgeführt zu haben und würden uns freuen, Ihren werten Auftrag fachgerecht ausführen zu dürfen.

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.

Freundliche Grüsse

KIWERA AG
Marcel Schori
i.A. Gabriela Fux